

UWAGI:

1. lokalizacja posadownienia szybu windowego została wskazanana w opracowaniu pn. Projekt budowlany konstrukcji i Projekt wykonawczy konstrukcji.
2. lokalizacja otworów budowlanych w stropie, ich wymiary, należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu pn. Projekt budowlany konstrukcji i Projekt wykonawczy konstrukcji.
3. przed przystapieniem do robót wyburzeniowych należy zweryfikowac lokalizację belek stropowych;
4. w przypadku odkrycia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, obejmującą m.in. orzeczenie o stanie technicznym budynku, a stanem istniejącym, należy bezwzględnie poinofromować Przedstawiciela Inwestora oraz Projektanta (autora dokumentacji projektowej) o wykrytych nieścisłościach.
5. robiórkę istniejącej podłogi w obrębie przecić w stropie należy prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością. Rozebrany materiał należy zachować i wykorzytać do uzupełniej w podłodze na etapie prac wykończeniowych.
6. wszystkie prace wyburzeniowe i demontażowe należy prowadzić z należytą ostrożnością w niezbędnym zakresie; wszelkie powstałe podczas tych prac uszkodzenia, ubytki, zmiany w istniejacej tkance, należy naprawić, uzupełnić, usunąć w celu przywrócenia stanu pierwotnego.

UWAGI:

LP.	FAZA	DATA	PODPIS
1.	KONCEPCJA REWIZJA 0	2017-06-13	
2.	PB REWIZJA 0	2017-06-30	

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM



1. Opis techniczny (część tekstowa) stanowi integralną część niniejszego opracowania.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną Projektanta i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora.
3. Wymiary podano w centymetrach.

SZAL ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY przebudowy budynku szkoły polegającej na budowie szybu windowego

ADRES INWESTYCJI:
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,
Łódź 91-836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18, obręb ewid. 106102_9.0048 (B-48), działki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 i 5/35.

INWESTOR:
Miasto Łódź, Łódź 90 - 926, ul. Piotrkowska 104

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Łódź 90 - 443 Al.Mickiewicza 11 lok.10 mail: asz@szalarchitektura.pl

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Szal upr. nr 31/R-77/ŁOIA/07 PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Agnieszka Podemska upr. nr 26/R-85/ŁOIA/07 PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ - zakres prac wyburzeniowych

SKALA: 1:100 FAZA: PB NR RYSUNKU: A-05

DATA: czerwiec 2017 NR STRONY: