


UWAGI:

1. prace budowlane i wykończeniowe należy prowadzić z należytą starannością i szoszanowaniem stanu istniejącego; wszelkie powstałe podczas tych prac uszkodzenia, ubytki, zmiany w istniejacej tkance, należy naprawić, uzupełnić, usunąć w celu przywrócenia stanu pierwotnego.
2. należy bezwzględnie przestrzegać określonej w dokumentacji projektowej technologi oraz kolejności realizacji prac budowlanych, wykończeniowych i montażowych.
3. w przypadku wykrycia jakichkolwiek niespójności pomiędzy dokumentacją projktową a stanem istniejącym, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora i Projektanta.
4. szyb windowy należy wyposazyć w wentylację grawitacyjną zgodnie z wymaganiami producenta dźwigu osobowego.
5. wszelkie zmiany w niniejszej dokuemnatcji projektowej wymagają zgody Inwestora i projektanta (autora dokuemnatcji proejktowej).
6. przed zamówieniem drzwi wewnetrznych należy bezwzględnie wykonać inwestyryzację istniejących (wykonanych w ramach prac budowlanych) otworów budowlanych.
7. szerokość światła drzwi (przejścia) jednoskrzydłowych nie może być mniejsza niż 90cm; w przypadku drzwi dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90cm.
8. sufit podwieszony zabezpieczyć tapetą sufitową z włókna szklanego, malowac na biało.
9. nowe ściany wykonane w konstrukcji lekkiej na stelażu oraz sąsiadujące z nimi ściany murowane (nowe i istniejące) zabezpieczyć tapetą szklaną o jak nadrobniejszej fakturze (zalecana tapeta gładka), należy zabezpieczyć w szczególności narożniki i miejsca styku ścian wykonanych w różnych technologiach.
10. posadzkę w pasie przed szybem windowym należy uzupełnic zgodnie z poniższymi wytycznymi:
    - na parterze należy uzupełnic podsadzkę z płytek gresowych o kolorze i fakturze (wzorze) maksymalnie zblizonym do istiejącej posadzki korytarza (lastriko)
    - na I piętrze i na II piętrze należy uzupełnić posadzkę układając parkiet odzyskany z miejsc przeznaczonych do realizacji szybu windowego.
11. narożniki szczególnie narażone na uszkodzenie zabezpieczyć i wzmocnić stalowymi kontownikami zakotwionymi na stałe, stal szczotkowana wym ok. 10x10cm

UWAGI:

| LP. | FAZA | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| 1. | KONCEPCJA REWIZJA 0 | 2017-06-13 | |
| 2. | PB REWIZJA 0 | 2017-06-30 | |

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM



1. Opis techniczny (część tekstowa) stanowi integralną część niniejszego opracowania.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną Projektanta i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora.
3. Wymiary podano w centymetrach.

SZAL ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU:

# PROJEKT BUDOWLANY przebudowy budynku szkoły polegającej na budowie szybu windowego

ADRES INWESTYCJI:
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,
Łódź 91-836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18, obręb ewid. 106102_9.0048 (B-48),
działki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 i 5/35.

INWESTOR:
Miasto Łódź, Łódź 90 - 926, ul. Piotrkowska 104

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Łódź 90 - 443 Al.Mickiewicza 11 lok.10 mail: asz@szalarchitektura.pl

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Szal upr. nr 31/R-77/ŁOIA/07 PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Agnieszka Podemska upr. nr 26/R-85/ŁOIA/07 PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ - zakres przebudowy

SKALA: 1:100 FAZA: PB NR RYSUNKU: A-10

DATA: czerwiec 2017 NR STRONY: